



Municipio de Corregidora Querétaro
Montos que reciban, obras y acciones a realizar con FAISMUN 2025
Del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025
(PESOS MEXICANOS)

Monto que se recibe del FAISMUN 2025: \$ 23,159,147.00

Obra o Acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO Y CANCHA PUBLICA	\$ 3,366,221.64	QUERETARO	CORREGIDORA	COL. PARAÍSO	M2 - PISO DE 10.00 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO ARMADO F'c=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA 86334 M - REJA DE ACERO CLÁSICA DE 2.00 M. DE ALTURA, A BASE DE PANEL PREFABRICADO CAL. 6 DE 2.50 x 2.00 M 38951 M2 - PINTURA ACRILICA DEPORTIVA DE ALTA RESISTENCIA 42545 PZA - PORTERÍA MULTIFUNCIONAL (PORTERÍA Y TABLERO DE BASKET) DE 2.00 x 3.00 Y 1.00 M. DE FONDO 220 M3 - MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA DE 0.00 A 2.00 M DE ALTURA 5526	2025
CONSTRUCCION DE AULA Y CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE AGOSTO	\$ 1,755,210.97	QUERETARO	CORREGIDORA	COL B. QUINTANA	M2 - PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS Y PLAFONES INTERIORES Y EXTERIORES, MCA. COMEX, LINEA VINEX 3,678.57 KG - ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS, FY=4200 KG/CM2, DIÁMETROS DEL NO. 3 (3/8") AL NO. 8 (1") 2,985.96 PZA - SISTEMA DE BASKETBOL A BASE DE POSTE DE ACERO CENTRAL DE 8"x8" Y BRAZO EXTENSOR DE 6"x6", MOD. SISTEMA PLATINO 220 M3 - CONCRETO HIDRÁULICO EN ESTRUCTURAS F'c=250 KG/CM2, TMA. 3/4" (20 MM), REVENIMIENTO 14 CM 1427	539
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	\$ 8,464,976.00	QUERETARO	CORREGIDORA	COL. VISTA HERMOSA	M3 - ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON TEPETATE DE BANCO 2,988.50 M2 - REJILLA MOD. E-05 DE 3/8"x4" ACABADO LEO, NEGRO Y CON REMATE, PARA TRÁFICO PESADO 57.60 M - TUBO DE POLETENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 450 MM (18") DE DIÁMETRO 386.93 PZA - POZO DE CAÍDA ESCALONADA DE 2.45 x 1.80 M 100 M - DENTELLÓN DE 20 x 40 CM DE SECCIÓN 597.36	2615



Municipio de Corregidora Querétaro
Montos que reciban, obras y acciones a realizar con FAISMUN 2025
Del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025
(PESOS MEXICANOS)

CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO Y CONSTRUCCION DE TROTAPISTA	\$ 4,301,079.95	QUERETARO	CORREGIDORA	COL. VALLE DORADO 2000	M3 - SUB-BASE DE TEPETATE DE BANCO COMPACTADO MECÁNICAMENTE EN CAPAS DE 20 CM AL 95% DE SU P.V.S.M. 6210.7 M2 - PISO DE PIEDRA LAJA NEGRA EN PIEZAS DE DIMENSIONES IRREGULARES DE 20 A 40 CM 296.21 M2 - PISO DE 10.00 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO ARMADO FC=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA 390.97 KG - ESTRUCTURA METÁLICA A-36 A BASE DE PERFILES DE ACERO PR, HSS, PLACA, POLN C, TUBERÍA Y PTR 2,897.15	950
CONSTRUCCION DE AULA, CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO Y EQUIPAMIENTO DE AREA LUDICO DEPORTIVA EN PREESCOLAR EL MAYAB	\$ 1,278,467.79	QUERETARO	CORREGIDORA	COL. EL PARAISO	KG - ESTRUCTURA METÁLICA A-36 A BASE DE PERFILES DE ACERO PR, HSS, PLACA, POLN C, TUBERÍA Y PTR 2,513.78 M2 - LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA DE 20 CM DE PERALTE, CON BOVEDILLA DE CEMENTO Y ARENA DE 70x20x16 CM Y VIGUETA DE 14x13 CM 70.33 M2 - MALLA SOMBRILLA AL 90% CONFECCIONADA EN MÓDULO S.M.D. FORCÉ 34 104.47 M2 - MURO DE BLOCK SÓLIDO DE CONCRETO DE 12 x 20 x 40 CM (NOMINALES) DE 12 CM DE ESPESOR 92.46	681
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	\$ 3,992,602.96	QUERETARO	CORREGIDORA	C. JACARANDAS	M3 - SUB-BASE DE TEPETATE DE BANCO COMPACTADO MECÁNICAMENTE EN CAPAS DE 20 CM AL 95% DE SU P.V.S.M. 891.71 M3 - BASE HIDRÁULICA A BASE DE GRAVA CONTROLADA DE 1-1/2" A FINOS COMPACTADA POR MEDIOS MECÁNICOS AL 95% DE SU P.V.S.M. 397.44 M2 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO, TENDIDO POR MEDIOS MECÁNICOS 2,077.95 M - GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 x 20 x 30 CM DE SECCIÓN, A BASE DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA 369.04 M2 - BANQUETA DE 10.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA 766.14	1815
TOTAL	\$ 23,158,559.31					